

N^o: 187

Elevatorbak: 18.75 x 4.20 x 1.40 db

Geb. Dikkeboom Bureau van
werk loon ijzerwerk

Spanten: ^{loon 63 ct} 42 stuks 50 x 50 x 6 cm met binnenbak		
spanten, dek balken ^{mit schotten} en ^{toch} buiten blinken		415 40
blinken spanten (loon 63 ct)	"	86 97
Aan losse uren: loon (63 ct)	"	1306 92 ⁵
4 blinken: (loon 63 ct)	"	421 69 ⁵
Houtwerk:		11 34
10 % ziekte, ongevallen en		224 23
10 % voor toezicht & keuring		246 66

Werkloon totaal 2413 22

Werkloon per k^o: 13.4 ct
~~~~~

Volg Elevatabak n<sup>o</sup> 187  
Totale berekening.

|                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aan ijzer: gelijk bak Krukke n <sup>o</sup> 186                                                  |         |
| 19800 k <sup>g</sup> a <sup>gedubb. l<sup>ij</sup>k uit voorgad</sup> 19.50 (ijzerprijs f 13.50) | f 3465  |
| Klinknagels: te n 116 + f 37 <sup>100</sup> per k <sup>g</sup>                                   | 220     |
| Aan vuren hout                                                                                   | 12      |
| vaf. tur, stopmenin, olii enz                                                                    | 40      |
| Wool 25 schouwen 25                                                                              | 50      |
| Smid: met rou en stamper enz                                                                     | 85      |
| Schilder, 4 pompennetzi i                                                                        | 5       |
| Abata 83 een a f 2.50                                                                            | 207.50  |
| Werkloof 2713.22 Onvoarsien 50                                                                   | 2763.22 |

f 6847.72

H. Kaartwig geleverd  
13 januari 1922  
voor de Somma van

f 6625

Bouw van de schuit  
gelijk die van Geb Krukke  
n<sup>o</sup> 186.