

N^o: 190

Elevatorschuit: 10.75 x 4.20 x 1.400 lb

Geb. Dikkenboom Overeenstem

loombest werk loon 1/2 per werk.

Sprankel: 43 spraks 50 x 50 x 6 m met binnenbak

sprankel, dek balken schotkin en, boch buiten klinker

klinker van sprankel (loombest) 1.

394 58
87 40

aan losse van: loombest

17 klinker

Werkwerk

1203 64
464 95
6 65

10% rijkte ingewalt en

216 32

10% voor toezicht rukken en

237 95⁵

Werkloon totaal

2617 49

Werkloon per k: 13.22 ct

Vervolg Elevataschuit: N^o 190

Totale berekening

aan ijzer: gelijk schuit n^o 187

19800 k^o a f 13 per 100 k^o f 2574

Winknagels 1/2" 625 k^o a f 20 " 125

Roos hout " 12

roef, spij, stopmenie, olie enz " 40

Roef f 25. Schroeven f 25 " 50

Smid: met roos en stopmenie enz " 85

Schilder f 3.15 per oppervlakte 1.20 4 35

Wbater 65 uur a f 2.50 " 162 50

Werkloon f 267.49 Envoor zinnig 50 f 2667 49

f 572034

Zak aangenomen 13 Januari 22

Geleverd 20 April 22

van de Somme van

f 6750

Bouw van schuit gelijk
vorige n^o 187