

W^o 185. 100 Aan
De schuit: 27 x 5.24 x 1.40 m

59 paar 2" spanten met dekbalk, schotken en ^{buiten klinken} (loon 63 ct)	f	568 27 ⁵
Aan losse wru (loon 63 ct)	"	1860 26
4 klinken: met inbegrip van spanten klinken (loon 63)		760 98 ⁵

Uhoutwerk: loon 63 ct	"	88 09
10% voor riikh, ongevallen met wru		327 46
10% voor toezicht & tekenen	"	360 54
Werkloon totaal	f	<u>3965 91</u>

Loon per k^o 12.8 ct
~~~~~

Schuit gelijk W<sup>o</sup> 183.  
~~~~~

Kerwolz Dekschuit no 185

Aankale berekening.

ijzer	31000 k ² a f 21.50 p 100 k ²	f 6665 —
1/2 in dikte nagels	930 k ² a f 37.50 p 100 k ²	348 75
Aan vuren hout: kolenschotten, suikerschotten,		189 47
betimmering voorin enz: 2 1/2 x 20-10 1/4. 2 1/2 x 20 1/2 - 10 1/4	2 x 20 1/2 = 8 st	}
geen rippren		
eiken hout aan spiegel		12 50
ijzer rouw met stempren		90
Cement voor lekbak enz.		17 50
5- gezaten klampen		30 15
Vul, ku, stoppen, enz.		90
Kool f 30. schoeren f 30		60
Stutg lasser en snijden		20
Smid: buiten stempren		3 50
Wolfs 82 m a f 2.50		205
Werkloon f 3965.91. Anvrou 2 1/2 f 45		4040 91

f 12119 28